



## Presseinformation

Traunstein, 19.02.2019

Verantwortlich: Walter Raith

**Saalach, Gewässer I. Ordnung  
Hochwasserschutz Freilassing  
Flusskilometer 2,900 - 4,600**

### Hochwasserschutz Freilassing im Zeitplan

Während eines Ortstermins informierte sich Bürgermeister Josef Flatscher bei Walter Raith, Leiter des Wasserwirtschaftsamt Traunstein über den aktuellen Stand beim Neubau der Hochwasserschutzanlage Freilassing.

Neben den Kiesschüttungen für den Deichkörper arbeitet die beauftragte Baufirma an den Schal- und Betonarbeiten der Absperranlagen am Mühlbach und Sickergraben. Sofern die Wetterlage günstig bleibt, kann nach der Verfüllung des alten Freilassing Mühlbaches der Deichkörper an der B20 fertig geschüttet werden und mit dem Einbau der Untergrundabdichtung mit statisch tragender Erdbetonwand (Betonwand) im Deichkörper begonnen werden. Die Erdbetonwand wird dem Düsenspritzverfahren (DSV) hergestellt.

Erfreut zeigte sich Bürgermeister Josef Flatscher über den Fortschritt der Deichbaumaßnahme, der einen wichtigen Schutz vor Hochwasser für die Stadt Freilassing und seine Bewohner darstellt. Bei weiterhin günstiger Witterung können die Kiestransporte bis April und die gesamte Baumaßnahme bis September abgeschlossen werden.

Derzeit wird in der Saalach-Aue in Freilassing eine Hochwasserschutzanlage neu errichtet. Der Hochwasserschutzdeich beginnt auf Höhe des ESV – Stadion, verläuft zunächst parallel zur Bundesstraße B20 bis zur Eisen-



bahnstrecke Freilassing – Salzburg und von da ab an der Eisenbahnstrecke entlang bis zur Saalach. Der Hochwasserschutzdeich hat eine Länge von rd. 1400 m und eine Höhe von bis zu 4 Meter.

Die Kosten für den Bau der Hochwasserschutzanlage sind mit rd. 4,7 Millionen Euro angesetzt.

Bürgermeister Josef Flatscher und Walter Raith bedanken sich auf diesem Wege ausdrücklich bei allen betroffenen Anliegern für ihr Verständnis für die Unannehmlichkeiten während der Bauarbeiten.

Fotos Stadt Freilassing:



Richard Heinz Projektverantwortlicher WWA TS, Josef Flatscher 1. Bürgermeister Stadt Freilassing, Walter Raith Behördenleiter WWA TS, Christian Schieder Bauleiter WWA TS, Quirin Höglmüller Praktikant WWA TS;



Absperrbauwerk am Freilassingener Mühlbach - Bewehrungsarbeiten an der rechten Außenwand - mit erkennbar der neue Deichquerschnitt